PROFIT

Fière entreprise canadienne depuis 1951

IKO.COM/COMM/FR

Profil de projet

Arénas, ATB Centre, Phase I

LETHBRIDGE, AB

IKO COMMERCIALE®
Spécifiez *en toute* Confiance.

Profil de projet

Arénas, ATB Centre, Phase I

LETHBRIDGE, AB

Le projet

Ce projet commercial de premier plan, comprend l'installation d'un système de toiture bicouche SBS de IKO et d'un système de pare-air/pare-vapeur AquaBarrier de IKO sur un établissement sportif municipal. Ce bâtiment de trois étages offre aux citoyens de la Ville de Lethbridge, en Alberta, une patinoire et une glace de curling.

Le défi

Alan Roberts, directeur chargé de l'installation pour Charlton & Hill Roofing de Lethbridge, Alberta, parle de ce projet qui a duré près de deux ans et a été exécuté sur plusieurs saisons : « Des travaux sur un établissement de plusieurs étages pendant la saison des pluies et pendant l'hiver en Alberta posent plusieurs défis pour les couvreurs, dont la pluie, la boue, le vent, la neige et la glace. Mais notre équipe avait l'équipement et les produits IKO nécessaires, de sorte que le projet a été mené rondement. » au dire de Roberts. »

La solution

Une solution complète d'enveloppe du bâtiment a été utilisée pour ce projet exceptionnel, notamment le système de toiture Torchflex de IKO et le système pare-air et pare-vapeur AquaBarrier AVB de IKO. « IKO fabrique de bons produits et offre un bon soutien technique », commente Roberts. « Les membres de l'équipe technique de IKO sont très efficaces et ont effectué une visite du chantier afin de s'assurer que tout se déroulait bien. »

DÉTAILS DU SYSTÈME DE TOITURE

PLATELAGE
Acier

PRODUITS
TOITURE : Panneau de gypse de 1/2 po Feutre perforé #15 de IKO Asphalte Easy-Melt^MC 200 (Type III) de IKO dans l'isolant IKOTherm Membrane de sous-couche Modiflex^MC MF-95-FS-Base de IKO Membrane de finition Torchflex^MC TP-250-Cap de IKO
MUR : AquaBarrier^MC AVB de IKO Adhésif S.A.M.^MC de IKO Isolant de fibre minérale Revêtement métallique et blocs de maçonnerie

GARANTIE COMMERCIALE ÉMISE
TOITURE : Garantie avec l'Alberta Roofing Contractors Association (ARCA) Certificat d'assurance de 10 ans **MUR :** Garantie de 5 ans sur les matériaux IKO

> **IKO fabrique de bons produits et offre un bon soutien technique. Les membres de l'équipe technique de IKO sont très efficaces et ont effectué une visite du chantier afin de s'assurer que tout se déroulait bien.**

– Alan Roberts
Directeur, Charlton & Hill Roofing

IKO COMMERCIAL®
Specify with Confidence.

CLIENT/PROPRIÉTAIRE
Ville de Lethbridge, AB

SECTEUR DU PROJET
Commercial

TAILLE DU PROJET
10 219 mètres carrés (110 000 pieds carrés) de toiture
6 132 mètres carrés (66 000 pieds carrés) de murs

DATES DE DÉBUT ET D'ACHÈVEMENT DU PROJET
Août 2014 - avril 2016

ENTREPRENEUR POUR LA TOITURE
Charlton & Hill Roofing, Lethbridge, AB

ENTREPRENEUR POUR LES MURS
Weatherguard Metals Ltd., Calgary, AB

ARCHITECTE
Group 2 Architecture & Ferrari Westwood Architecture

SYSTÈME DE TOITURE
Système de membrane de bitume modifié pour toiture Torchflex/Modiflex de IKO

PROFIL

IKO.COM/COMM/FR

IKO COMMERCIALE®
Spécifiez *en toute* Confiance.

Apprenez-en davantage sur nos produits en communiquant avec un représentant commerciale IKO, avec votre entrepreneur ou encore directement avec nous à : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) au Canada, 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) aux États-Unis, ou en consultant notre site Web à : WWW.IKO.COM/COMM/FR.

L'information contenue dans le présent document n'offre que des instructions générales à l'intention du concepteur. Advenant une différence entre les recommandations ci-présentées et l'avis d'un concepteur, l'avis de ce dernier doit être suivi.

Note: l'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis. IKO n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs dans ce document.

© Droits réservés 02/25 - MM5L916